

vestligste Sporstifte flyttes 16 m nord vest
2' Spor forlænges 16 m

måvarende 3' Spor rykkes 1 m nord syd med mindre
ændring af Kulgyrd og Koksstue.

Mellem måvarende 2' og 3' Spor indlægges 10 m
Spor med Perron mellem 2' og 3' spor.

2' Spor rykkes 3/4 m nord Syd.

For det nye 4' Spor lægges et Skubspor med Ost og
for enden af Sporlet lægges en Perron for Rullebanen
banen

^{Middelp}
For det nye 4' Spor lægges et Skubspor med Ost og
med Ost 10 m Spor lægges til Omløbsvej for
Vagnledningen.

De nye Spor får en samlet længde af 720 m med
i beregning 5 Sporstifter.

Den måvarende Drejeshov bliver faldende og 2 Perron.

~~af~~ Udgifterne ved anlægget er ca. 223000
men alle Sporene anlægges om 17, 20, 25 m
længde den Skubspor type der er mest
per Hæder og Station.

Jordarbejde 1800 m ³ à 125 Kr	1875 Kr.
flytning af Spor Hæder og Station	525 -
Lægning af nye Spor 720 m à 20 Kr	14400 -
Tillæg for 5 Sporstifter	2500
Perronarbejde	<u>3000</u>
	22300 Kr

Pan Hæder og Station ligger
der vil være en lille Perron med
Pan Hæder og Station kan 2. 40 m
formentlig de afsluttede Spor
og grundtes tilhørende til stationen.

Det er det var der de formelle Skemaer
72