



Stückliste pro 1 Tür.  
rechts bzw. links.

Pos	Stk	Mat	Benennung	Bemerkung
1	1	Fl.E	Türleiste	Vorbereitet
2	4	"	Einfaß Fl.E, ca. 2,8 lfd.m	25 x 5 + 7'
3	3	"	Separatoren	Vorrat 80 x 50 x 30
4	2	"	Ausschlagelisen	40 x 5, 35 lg
5	1	Fl.H	Ausruhr hölz.	
6	1	"	Schlossungen	Fertigvorrat
7	1	"	Handgriffe in Schloßendfassung	nach Zeich. No 82
8	1	"	Schloßgehäuse	Kpl. von auswärts
9	1	G.E	Schlüsseln	73.49 N.I. No. 10 Mod. neu 62165 PI. 60 40
10	1	Stahl	Feeder m. Stift	zum Schloßgehäuse
11	3	Fl.E	Zusätze für Separatoren	25 x 80, Metall
12	1	"	Schließhaken, fertig gepreßt	81 u. Vorr. u. Zeich. 375/10
13	4	Fl.E	Schrauben in Handgriff	9/16 x 25
14	25	"	Niete	7 x 20

Höhen- x Breitenmaße A & B siehe Vorratsaufgabe-Liste!