



Niete haben 8<sup>m</sup> φ  
Nietteilung ca 100

Stückliste

Stk	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung
2	1	F III	Seitenwände	1180 x 620 x 4 v.l.
1	2	"	Hinterwand	1080 x 220 x 4
1	3	"	Vorderwand	1080 x 225 x 4
1	4	"	Bodenblech	970 x 925 x 4
1	5	"	Schutzblech	970 x 505 x 2
9	6	FLE	Zwischenrollen	1/2" G. asch. 23lg
6	7	"	Aschkastenbefestigung	n. Bl. 379/206
9	8	S.E.	Niete	10 x 45lg
ca 100	9	"	"	8 x versch. lg.
10				

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr.	Antr.	Auftr.
Winkel a. Aschkasten	396	452	
Züge	61	423	
Blappe	61	724	
Kessel	62	1462	

Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum	Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum
6282	Kriegsbüro	1/10	1914				
6281	Reparatur	1/10	1914				

Berechnungs-Karte	Gen.	Gen.	Gen.	Gen.
-------------------	------	------	------	------

Aschkasten

A. BORSIG BERLIN-TEGEL  
62  
973  
Maßstab